

Θέση: ΠΕΡΙΧΩΡΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΜΑΔΑ <u>Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	50	4,12	206,00	
2	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00	002	ΟΔΟ 1212 100,00%	m3	50	5,07	253,50	
					Αθροισμα Εργασιών :				459,50	459,50
	2. ΟΜΑΔΑ Β.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας. Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	003	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	50	16,25	812,50	
2	Βάση οδοστρώσας. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	004	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	50	16,25	812,50	
					Αθροισμα Εργασιών :				1.625,00	1.625,00
	3. ΟΜΑΔΑ Γ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	005	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	4785	1,2	5.742,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	006	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	4785	12,45	59.573,25	
3	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	007	ΟΔΟ 4421.Β 100,00%	t	50	83,55	4.177,50	
					Αθροισμα Εργασιών :				69.492,75	69.492,75

Εργασίες Προυπολογισμού		71.577,25
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	12.883,91
Σύνολο :		84.461,16
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	12.669,17
Σύνολο :		97.130,33
Ποσό για αναθεωρήσεις		4.482,57
Σύνολο :		101.612,90
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	24.387,10
Γενικό Σύνολο :		126.000,00

Προσοτσάνη
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

[ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ]

Προσοτσάνη
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

[ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ]

Προσοτσάνη
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ

[ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ]
[ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ]