



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Κ.Α. : 30/7323.23, 30/7323.24,
30/7323.26, 30/7323.27,
30/7323.28, 30/7323.29,
30/7323.30, 30/7323.34,
30/7323.35

Έργο : «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΥΡΓΩΝ, ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ, ΣΙΤΑΓΡΩΝ,
ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ, Κ.
ΒΡΥΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ»

Προϋπολογισμός : 119.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν δρόμοι στις Κοινότητες Πύργων, Φωτολίβους, Σιταγρών, Ανθοχωρίου, Κοκκινόγειων, Κ. Βρύσης, Μικρόπολης, και Περιχώρας.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

- Κοινότητα Πύργων (εντός οικισμού)
Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης
Εφαρμογή ασφατικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.
- Κοινότητα Φωτολίβους (εντός οικισμού: μεταξύ Ο.Τ. 16&21, 17&22)
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης
Εφαρμογή ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Σιταγρών (εντός οικισμού: μεταξύ Ο.Τ. 17&18, 13&14, 2&3)
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης
Εφαρμογή ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Ανθοχωρίου (εκτός οικισμού)
Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης
Εφαρμογή ασφατικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.
- Κοινότητες Κοκκινόγειων, Αγγίτη, Πηγών (εντός οικισμού: -Πηγές οδός μεταξύ Ο.Τ. 13&15, 17&15, -Αγγίτης οδός μεταξύ Ο.Τ.8&13, -Κοκκινόγεια οδός Νότια Ο.Τ.50)
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή ασφατικής προεπάλειψης

Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

- Κοινότητα Κ. Βρύσης (εντός οικισμού: δρόμος 1 μεταξύ Ο.Τ.26&54, δρόμος 2 ΝΑ των οικοπέδων 166,165,158,157)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιωημιβραχώδες

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.

Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

- Κοινότητα Μικρόπολης (εντός οικισμού: μεταξύ Ο.Τ. 106&107)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιωημιβραχώδες

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας

Κατασκευή προχύτων κρασπέδων

Κατασκευή ρείθρων

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.

Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

- Κοινότητα Περιχώρας (εντός οικισμού: Βόρεια Ο.Τ.5,6)

Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης

Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των **119.000,00 €** με το ΦΠΑ 24%. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λαζαρία-Ραφαηλία Αθανασιάδου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Οδοποιίας

Παναγιώτα Συμεωνίδου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Ε.
Δήμου Προσοτσάνης

Δέσποινα Δεληγιαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η αναπλ. προϊσταμένη τμήματος
υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών
έργων

Σοφία Αναστασιάδου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ