

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 15 cm.	1	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤ-Δ.2.3.1	m2	5670
2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως.	2	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6	m2	5670
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	3	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m3	400
4	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	m2	5670
5	Βάση οδοστρώσεως. Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους.	5	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	m3	200
6	Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων	6	ΣΧΕΤ ΣΧΕΤΝΑ.-12	t	300
	<u>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>				
7	Ασφαλτική προεπάλειψη.	7	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	m2	5670
8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	8	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	m2	5670

Προσοτσάνη
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προσοτσάνη
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προσοτσάνη
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ