



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024»
Προϋπολογισμός : 154.000 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν έργα οδοποιίας εντός των ορίων των Κοινοτήτων Γραμμένης, Μαυρολεύκης, Μικρόπολης, Μικροκάμπου, Πύργων, Ανθοχωρίου, Κοκκινογείων, Φωτολίβους και Περιχώρας.

Επειδή το έργο θα πραγματοποιηθεί στις ανωτέρω Κοινότητες του Δήμου Προσοτσάνης πρόκειται να πληρωθεί από τους παρακάτω Κ.Α. των εξόδων :

- Κοινότητα Γραμμένης Κ.Α. 30/7323.10 7.000,00 €, Θέση: από Αγρ.388- Αγρ.391
- Κοινότητα Μαυρολεύκης Κ.Α. 30/7323.11 10.000,00 €, Θέση: Ο.Τ.32 Δυτικά
- Κοινότητα Μικροκάμπου Κ.Α. 30/7323.12 6.000,00 €, Θέση: Ο.Τ.1 Δυτικά
- Κοινότητα Μικρόπολης Κ.Α. 30/7323.13 19.000,00 €, Θέση: Οικ.956-957 Νότια/ Ο.Τ.57-Ο.Τ.58 / Οικ.247-248 Βόρεια/ Ο.Τ.126 Δυτικά
- Κοινότητα Πύργων Κ.Α. 30/7323.14 10.000,00 €, Θέση: Εντός οικισμού (Δεν υπάρχει ρυμοτομικό)
- Κοινότητα Ανθοχωρίου Κ.Α. 30/7323.15 5.000,00 €, Θέση: Ο.Τ. 5 Βόρεια
- Κοινότητα Κοκκινογείων Κ.Α. 30/7323.16 15.000,00 €, Θέση: Ο.Τ.50 Νότια
- Κοινότητα Φωτολίβους Κ.Α. 30/7323.17 26.000,00 €, Θέση: Μεταξύ Ο.Τ.1 και Ο.Τ.3
- Κοινότητα Σιταγρών Κ.Α. 30/7323.18 16.000,00 €, Θέση: Μεταξύ Ο.Τ.26 και Ο.Τ.27
- Κοινότητα Περιχώρας Κ.Α. 30/7323.22 40.000,00 €, Θέση: Νότια των αγρ. 1911-2004

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

- Κοινότητα Γραμμένης
Εφαρμογή ασφαλικής συγκολλητικής
Εφαρμογή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

- Κοινότητα Μαυρολεύκης
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Κατασκευή προχύτων κρασπέδων
Κατασκευή ρείθρων
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
- Κοινότητα Μικροκάμπου
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες
Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Κατασκευή προχύτων κρασπέδων
Κατασκευή ρείθρων
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
- Κοινότητα Μικρόπολης
Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Πύργων
Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Ανθοχωρίου
Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Κοκκινογείων
Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Φωτολίβους
Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Σιταγρών
Εφαρμογή ασφαλτικής συγκλητικής
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.
- Κοινότητα Περιχώρας
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ.
Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής
Εφαρμογή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των **154.000,00 €** με το ΦΠΑ 24% .Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

Προσοτσάνη ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	Προσοτσάνη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Προσοτσάνη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥΔΠ
ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Προσοτσάνη ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	