

ΠΡΟΫΠ : 124.193,55 €
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	Α-1.	50,00	1,65	82,50	
2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	m3	ΟΔΟ Γ-6	ΟΔΟ 3231	Α-2.	1.150,00	0,41	471,50	
Άθροισμα ομάδας Α. Χωματουργικές Εργασίες									554,00
Ομάδα Β. Οδοστρωσία									
3	Βάση Οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	ΟΔΟ Γ-2.1	ΟΔΟ 3211Β	Β-1	120,00	16,00	1.920,00	
Άθροισμα ομάδας Β. Οδοστρωσία									1.920,00
Ομάδα Γ. Τεχνικά									
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	μ.μ.	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ 2921	Γ-1.	160,00	9,60	1.536,00	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατ. C 16/20	m3	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ 3231	Γ-2.	60,00	94,20	5.652,00	
Άθροισμα ομάδας Γ. Τεχνικά									7.188,00
Ομάδα Δ. Ασφαλτικά									
6	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	Δ-1	1.900,00	1,20	2.280,00	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ- 4	ΟΔΟ 4120	Δ-2	7.100,00	0,45	3.195,00	
8	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m.με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521Β	Δ-3	9.000,00	8,00	72.000,00	
9	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	tn.	ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ 4421Β	Δ-4	10,00	89,00	890,00	
Άθροισμα ομάδας Δ. Ασφαλτικά									78.365,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	88.027,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	15.844,86
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	103.871,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.580,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	119.452,64
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.740,91
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	124.193,55
ΦΠΑ 24%	29.806,45
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	154.000,00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 05/03/2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 05/03/2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 05/03/2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 05/03/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ