

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 6/5/2025

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. ΟΜΑΔΑ <u>Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u> Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1		001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	73,5	3,88 * (1,6+2,28)	0,00%	285,18	548,02
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις -ημιβραχώδεις.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00	002	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	88,2	2,98 * (0,7+2,28)	0,00%	262,84	
Αθροισμα Εργασιών :										548,02	
3	2. ΟΜΑΔΑ <u>Β:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u> Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ-Α 32.2.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	003	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	66,15	90	0,00%	5.953,50	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C Πλακοστρώσεις δρόμων, πλατειών, πεζοδρομίων, κατερίμιακτλ κλπ., με γρανιτοκυβόλιθουςροζε Καβάλας (10Χ10Χ5)	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	004	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	400	1,01	0,00%	404,00	
5		ΣΧΕΤ ΝΑΟΔΟ/Β5 2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00	005		m2	441	85	0,00%	37.485,00	
6	Βάση οδοστρώσας. Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	006	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m3	51,45	13,78 * (11,5+2,28)	0,00%	708,98	44.551,48
Αθροισμα Εργασιών :										44.551,48	
7	3. ΟΜΑΔΑ <u>Γ:ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u> Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	007	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	1029	7,75 * (7,7025+0,0475)	0,00%	7.974,75	
8	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	008	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	1029	1,2	0,00%	1.234,80	
9	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		009	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	441	0,45	0,00%	198,45	
10	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6Π	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	010	ΟΔΟ 4421.Β.1 100,00%	t	125	82,28 * (80+2,28)	0,00%	10.285,00	
Αθροισμα Εργασιών :										19.693,00	19.693,00
Σε μεταφορά:										0,00	64.792,50

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπτ ωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										0,00	0,00

Εργασίες Προυπολογισμού		64.792,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	11.662,65
Σύνολο :		76.455,15
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	11.468,27
Σύνολο :		87.923,42
Ποσό για αναθεωρήσεις (%)	5,00%	4.396,17
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	22.156,70
Γενικό Σύνολο :		114.476,29

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Δ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ