

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

MARIA DOUKA
19/08/2025 08:45
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α' Χωματουργικές Εργασίες									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μ.μ.	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ 2269Α	A-1	800,00	1,00	800,00	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	ΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	A-2	300,00	10,50	3.150,00	
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	m3	ΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	A-3	90,00	16,30	1.467,00	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	m3	ΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6088	A-4	190,00	17,40	3.306,00	
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	μ.μ.	ΥΔΡ 3.12	ΥΔΡ 6087	A-5	370,00	15,50	5.735,00	
6	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου.	m3	ΥΔΡ 3.13	ΥΔΡ 6081.1	A-6	25,00	4,10	102,50	
7	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας	m3	ΥΔΡ 4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	A-7	10,00	44,20	442,00	
8	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	m3	ΥΔΡ 3.16	ΥΔΡ 6070	A-8	300,00	0,21	63,00	
9	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	m3	ΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	A-9	100,00	0,41	41,00	
Άθροισμα ομάδας Β. Χωματουργικές Εργασίες									15.106,50
Ομάδα Β. Σωληνώσεις - Δίκτυα									
1	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 ονομαστικής διαμέτρου DN 63mm PN 10atm	μ.μ.	ΥΔΡ 12.14.01.04	ΥΔΡ 6621.1	B-1	350,00	4,60	1.610,00	
2	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 ονομαστικής διαμέτρου DN 90mm PN 10atm	μ.μ.	ΥΔΡ 12.14.01.06	ΥΔΡ 6651.1	B-2	10,00	7,60	76,00	
3	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN50	τεμ	ΥΔΡ 13.03.03.01	ΥΔΡ 6651.1	B-3	5,00	165,00	825,00	

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
4	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN80	τεμ	ΥΔΡ 13.03.03.02	ΥΔΡ 6651.1	B-4	1,00	196,00	196,00	
5	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron)	kgf	ΥΔΡ 12.17.01	ΥΔΡ 6623	B-5	200,00	2,60	520,00	
6	Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού Φ 80 ή Φ100 mm	τεμ.	ΥΔΡ 16.18.01	ΥΔΡ 6611.1 x 30% + ΥΔΡ 6622.1 x 70%	B-6	30,00	124,00	3.720,00	
7	Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο, για διάμετρο υφιστάμενου αγωγού έως Φ 80mm	τεμ.	ΥΔΡ 16.20.01	ΥΔΡ 6630.1 x 35% + ΥΔΡ 6611.1 x 65%	B-7	10,00	51,50	515,00	
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατ C 20/25	m3	ΥΔΡ 9.10.05	ΥΔΡ 6329	B-8	40,00	88,00	3.520,00	
9	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων	m3	ΥΔΡ 9.13	ΥΔΡ 6329	B-9	40,00	18,50	740,00	
10	Τυπικά φρεάτια δικλίδων για αγωγούς DN<300 mm διαστάσεων 1,50 * 1,50	τεμ	ΥΔΡ 9.32.01	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	B-10	2,00	1.600,00	3.200,00	
11	Τυπικά φρεάτια αεροεξαγωγών για αγωγούς DN<600 mm διαστάσεων 2,00 * 1,50	τεμ	ΥΔΡ 9.32.01	50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311	B-11	1,00	2.370,00	2.370,00	
12	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN50 mm	τεμ	ΥΔΡ 13.10.02.01	ΥΔΡ 6653.1	B-12	1,00	250,00	250,00	
13	Φρεάτιο τριτεύοντος δικτύου (ιδιωτικές παροχές)	τεμ	ΣΧ. 6621.1.1	ΥΔΡ 6621.1	B-13	15,00	200,00	3.000,00	
Αθροισμα ομάδας Β. Σωληνώσεις - Δίκτυα									20.542,00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 12/06/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 12/6/2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

35.648,50

ΓΕ & ΟΕ 18%

6.416,73

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

42.065,23

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6.309,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48.375,01

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

12,09

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

48.387,10

ΦΠΑ 24%

11.612,90

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

60.000,00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 12/6/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ