



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Προϋπολογισμός : 60.000,00 €

MARIA DOUKA
19/08/2025 08:46
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να κατασκευαστούν επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στις Τ.Κ. Χαριτωμένης, Μικρόπολης και Σιταγρών, κάνοντας χρήση των παρακάτω Κ.Α. των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2025. Ποιο συγκεκριμένα :

- Τ.Κ. Χαριτωμένης (Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε.)
Κ.Α. 25/7312.08
Κ.Α. 25/7312.09
- Τ.Κ. Χαριτωμένης (Σ.Α.Τ.Α. 2025) Κ.Α.25/7312.11
- Τ.Κ. Μικρόπολης (Σ.Α.Τ.Α. 2025) Κ.Α.25/7312.14
- Τ.Κ. Σιταγρών (Σ.Α.Τ.Α. 2025) Κ.Α.25/7312.15

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιοημιβραχώδες
Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου
Επιχώσεις ορυγμάτων με θραυστό αμμοχάλικο
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
Διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής
Τοποθέτηση σωλήνων PE Φ 63 mm 10 atm
Τοποθέτηση σωλήνων PE Φ 90 mm 10 atm
Τοποθέτηση δικλίδων DN 50 & DN 80
Τοποθέτηση αεροεξαγωγού
Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση βανών & αεροεξαγωγού
Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση σκυροδέματος C 20/25
Κατασκευή τριτεύοντος δικτύου (παροχής)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των **60.000,00 €** με το ΦΠΑ 24%. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και των επιβλεπόντων μηχανικών.

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Υποδομών–Διαχείρισης
Τεχνικών Έργων

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Γεώργιος Μαρτιάδης
Πολιτικός Μηχανικός

Αθανάσιος Λατσίνογλου
Πολιτικός Μηχανικός

Δέσποινα Δεληγιαννίδου
Πολιτικός Μηχανικός