

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 01/08/2026

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητ ες	Σημειώσεις
1	<u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u> Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	001	NET ΟΔΟ-ME A-2.1	m3	10	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόττη.	002	NET ΟΔΟ-ME Δ-1	m	286	A1 - κοκκινή γραμμή
3	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδεις έως ημιβραχώδεις Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλύτεραν των 700 μ.	003	NATEO 1123.A	m3	30,5	
4	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	004	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	tkm	100	Αφορά κουφώματα
5	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	005	NET ΟΙΚ-A 22.45	m2	235	
6	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων . Τύπος αποβλήτων: Σύμμεικτα απόβλητα δομικών υλικών ΕΚΑ 17 09 04	006	ΣΧΕΤ 010.8	t	10	
7	Παράδοση ΑΕΚΚ σε συλλογικό σύστημα αποβλήτων καθαιρούμενης ασφάλτου και οδοστρώσας	007	ΣΧΕΤΙΚΟ 010.10	t	100	
8	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</u> Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.	008	NET ΟΙΚ-A 23.3	m2	400	
9	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.	009	NET ΟΙΚ-A 23.14	m2	400	
10	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2. Υάλωση: Διπλό τζάμι 4-14-4+4 laminated με ενεργειακό low-e με γέμισμα argon gas.	010	ΣΧΕΤΙΚΟ 6501.1	m2	235	
11	Βιοκλιματική πέργκολα αλουμινίου 5,00 m (Π) x 5,00 m (Β) x 3,04 m (Υ)	011	ΣΧΕΤΙΚΟ 078.703	Τεμ.	1	
12	Σύστημα εξωτερικής ηλιοπροστασίας με σταθερές περσίδες αλουμινίου	012	ΣΧΕΤΙΚΟ 6530.3	m2	143	
13	<u>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u> Υψηλής απόδοσης πολυουρεθανική μεμβράνη στεγανοποίησης τεχνολογίας MTC οπλισμένη με υαλοπίλημα	013	ΣΧΕΤ N79.3	m2	450	Βόρεια και νότια οροφή
14	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	014	NET ΟΙΚ-A 73.36.1	m2	450	Βόρεια και νότια οροφή
15	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	015	NET ΟΙΚ-A 79.48	m2	450	Βόρεια και νότια οροφή
16	Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 100mm πιστοποιημένο κατά ETAG004	016	ΣΧΕΤΙΚΟ 7934.3	m2	1100	
17	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	017	NET ΟΙΚ-A 72.44.1	μμ	16	
18	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	018	NET ΟΙΚ-A 72.44.2	μμ	4	
19	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	019	NET ΟΙΚ-A 79.37	μμ	20	
20	<u>ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</u> Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	020	ATHE 8062.3	Kg	105	

21	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	021	NET ΟΙΚ-A 75.31.1	m2	35	
22	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	022	NET ΟΙΚ-A 77.15	m2	400	Εσωτερικά στις υγρασίες του νότιου τμήματος

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητες	
23	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	023	NET ΟΙΚ-A 77.80.1	m2	400	Εσωτερικά στις υγρασίες του νότιου τμήματος
24	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Λειότριψη μαρμαρίνων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών.	024	ΣΧΕΤΙΚΟ 074.22.1	μμ	10	
25	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Συντήρηση, καθαρισμός και στίλβωση μαρμαρίνων επιφανειών.	025	ΣΧΕΤΙΚΟ 074.23.1	m2	10	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
26	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	026	NET ΟΔΟ-ME B-51	m	286	
27	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπτο.	027	NET ΟΔΟ-ME B-29.2.1	m3	20	
28	Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ5	028	NET ΠΡΣ Δ1.5	Τεμ.	40	
29	Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ2	029	NET ΠΡΣ Δ2.2	Τεμ.	20	
30	Φυτικό υλικό. Αναρριχώμενα φυτά. Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α2	030	NET ΠΡΣ Δ3.2	Τεμ.	6	
31	Φυτικό υλικό. Προμήθεια φυτικής γης.	031	NET ΠΡΣ Δ8	m3	100	
32	Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	032	NET ΠΡΣ E2.2	Τεμ.	60	
33	Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt.	033	NET ΠΡΣ E9.4	Τεμ.	20	
34	Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt.	034	NET ΠΡΣ E9.6	Τεμ.	40	
35	Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	035	NET ΠΡΣ H1.1.2	m	300	
36	Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Ελαστικά κύπελλα φυσικού χλοοτάπητα για εκτοξευτήρες για γραναζωτούς εκτοξευτήρες	036	NET ΠΡΣ H8.3.15.1	Τεμ.	12	
37	Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12	037	NET ΠΡΣ H9.2.6.1	Τεμ.	1	
38	Αντλίες - πιεστικά συγκροτήματα. Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 650 -750 W με δοχείο διαστολής 20 έως 25 lt.	038	NET ΠΡΣ Λ1	Τεμ.	1	
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΖΝΧ					
39	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) άμεσης εκτόνωσης DX, παροχής αέρα 15.000 m³/h, με ανεμιστήρες Plug Fan Inverter Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης και λειτουργούσας ΚΚΜ	039	ΣΧΕΤ ΚΚΜ15Κ	Τεμ.	2	Τοποθέτηση επί της οροφής στο βόρειο τμήμα - ΗΛΜ1
40	Εξωτερική μονάδα VRF ψυκτικού φορτίου 50kw , θερμικού 56kw Ενδεικτικού τύπου PUHY-P450 YNW	040	ΣΧΕΤ VRF50	Τεμ.	6	Τοποθέτηση επί της οροφής στο βόρειο τμήμα - ΗΛΜ1
41	Προμήθεια και εγκατάσταση kit διασύνδεσης Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) DX με εξωτερική μονάδα συστήματος VRF Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργικού kit διασύνδεσης	041	ΣΧΕΤ ΚΚΜΚΙΤ	Τεμ.	6	Τοποθέτηση επί της οροφής στο βόρειο τμήμα - ΗΛΜ1
42	Προμήθεια και εγκατάσταση χειριστηρίου του συστήματος κλιματισμού VRF	042	ΣΧΕΤ ΧΕΙΡVRF	Τεμ.	1	Τοποθέτηση στο γραφείο του βόρειου τμήματος
43	Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία Ψηφιακών Ελεγκτών DDC (Direct Digital Control) Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων. ΚΚΜ DDC Master Controller	043	ΣΧΕΤ ΚΚΜCON.TRO.LLE.R	Τεμ.	2	

44	Ηλεκτρικός Πίνακας Ισχύος και Αυτοματισμού Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ)	044	ΟΙΚ ΠΙΝΙΣΧ.ΚΚΜ	Τεμ.	2	Στο χώρο των υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων
45	Πλήρες δίκτυο επικοινωνίας (καλωδιώσεις BUS, θωρακίσεις, παρελκόμενα) Ενδεικτικός τύπος M-NET	045	ΣΧΕΤ ΔΙΚΤΕΠ.ΙΚ	κ.α.	1	
46	Ψυκτικές Σωληνώσεις Συστήματος VRF / DX Coil	046	ΣΧΕΤ ΨΥΚΤΣΩ.Λ1	κ.α.	1	
47	Προμήθεια και εγκατάσταση των Ηλεκτρονικών Εκτονωτικών Βαλβίδων. EEV (Electronic Expansion Valve - Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα).	047	ΣΧΕΤ LEVΣΥΝ.Δ	Τεμ.	24	
48	Προμήθεια, μεταφορά, ζύγιση, δοκιμή και συμπληρωματική πλήρωση (φόρτιση) του συστήματος VRF με πρόσθετο ψυκτικό μέσο R410A.	048	ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ85.34.1	Kg	50	
49	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	049	ΑΤΗΕ 8537.1	Kg	7000	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητες	
50	Ευθύγραμμα Τμήματα Εμφανών Κυκλικών Αεραγωγών Φ1000 mm	050	ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ86.12.1	m2	60	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
51	Ευθύγραμμα Τμήματα Εμφανών Κυκλικών Αεραγωγών Φ600 mm	051	ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ86.12.2	m2	250	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
52	Ευθύγραμμα Τμήματα Εμφανών Κυκλικών Αεραγωγών Φ560-Φ250 mm	052	ΣΧΕΤ ΑΤΗΕ86.12.3	m2	140	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
53	Λαιμοί Σύνδεσης Φ250	053	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.532.1	Τεμ.	36	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
54	Θερμομόνωση Αεραγωγών	054	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.541	m2	700	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
55	Ρυθμιστικά Διαφράγματα Στομιών	055	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.532	Τεμ.	36	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
56	Κύρια Ρυθμιστικά Διαφράγματα Φ600	056	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.532.2	Τεμ.	6	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
57	Συστολές Αεραγωγών	057	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.533	Τεμ.	30	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
58	Κύριοι Τριπλοί Διαχωρισμοί Αεραγωγών ΣΕΤ	058	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.534	Τεμ.	2	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
59	Μεταβάσεις Εξόδου ΚΚΜ ΑΗΥ	059	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.535	Τεμ.	2	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
60	Εύκαμπτοι Αντικραδασμικοί Σύνδεσμοι ΚΚΜ	060	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.532.6	Τεμ.	2	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
61	Καμπύλες Αεραγωγών Φ1000	061	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.532.7	Τεμ.	2	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
62	Καμπύλες και Offsets Αεραγωγών Φ600	062	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.532.8	Τεμ.	12	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
63	Στόμια Προσαγωγής Μεγάλης Εμβέλειας	063	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.533.1	Τεμ.	36	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα σχέδια του ΗΛΜ1
64	Στόμια Επιστροφής Αέρα ΤΕ 60x60	064	ΣΧΕΤ ΝΑΗΛΜ8.533.2	Τεμ.	20	Σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και τα

						σχέδια του ΗΛΜ1 - Από χαμηλό ύψος
65	Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) Ηλιακά πάνελς, Αντλία θερμότητας, Boilers, Σωληνώσεις.	065	ΣΧΕΤ 037.1	Τεμ.	1	Δυτικά του βόρειου τμήματος και εντός του υφιστάμενου λεβητοστασίου.- ΗΛΜ1
66	Αντλία θερμότητας αέρα-νερού μονομπλόκ ή split μεσαίων θερμοκρασιών τύπου, 16 kW με όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης στο δίκτυο σωληνώσεων (δοχείο διαστολής, κυκλοφορητής inverter, συλλέκτης)	066	ΣΧΕΤ 031.1	Τεμ.	1	Δυτικά του βόρειου τμήματος και εντός του υφιστάμενου λεβητοστασίου. ΗΛΜ1
67	Τοποθέτηση επιδαπέδιας τερματικής μονάδας (fan coil) του συστήματος ψύξης θέρμανσης 2,0kW	067	ΣΧΕΤ 026.4	Τεμ.	11	Αποδυτήρια Α - 3 τεμ Αποδυτήρια Β - 3 τεμ Αίθουσα οργάνων - 3 τεμ ΗΛΜ1
68	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου 18000 BTU	068	ΣΧΕΤΙΚΟ 7777.3.3	Τεμ.	4	ΗΛΜ1
69	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου 24000 BTU	069	ΣΧΕΤΙΚΟ 7777.3.4	Τεμ.	7	ΗΛΜ1
70	Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα πολυστρωματικού τύπου (PEX-AL-PEX) Ονομαστική διάμετρος σωλήνα Φ20	070	ΣΧΕΤ 6620.1.2	μμ	300	Για τις συνδέσεις των fan coil
71	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	071	ΑΤΗΕ Ν8106.2	Τεμ.	22	Για τις συνδέσεις των fan coil
72	Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM 1000 m3/h	072	ΣΧΕΤΙΚΟ 8563.1	Τεμ.	2	Νότια πτέρυγα -1 Βόρεια πτέρυγα -1 ΗΛΜ1
73	Χειριστήριο εναλλάκτη	073	ΣΧΕΤΙΚΟ 9601.16	Τεμ.	2	Πλησίον των μονάδων
74	ΦΩΤΙΣΜΟΣ Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων ή και αποξήλωση λοιπών στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης	074	ΑΤΗΕ Ν9383	Τεμ.	70	
75	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 6 έως 10 αναχωρήσεων.	075	ΑΤΗΕ Ν8843.2.2	Τεμ.	3	Στον υφιστάμενο χώρο των ηλεκτρικών πινάκων
76	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος οροφής, γραμμικού τύπου, πλαφονιέρας ή επιτοίχιου τύπου LED, εσωτερικού χώρου, φωτεινότητας 2500-3000 lumen, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ηλεκτρολογική και αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης	076	ΣΧΕΤ 059.1	Τεμ.	81	Κατανεμημένα - ΗΛΜ2
77	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανό φωτιστικού σώματος οροφής, γραμμικού τύπου, πλαφονιέρας ή επιτοίχιου τύπου LED, εσωτερικού χώρου, φωτεινότητας 2500-3000 lumen, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ηλεκτρολογική και αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψη	077	ΣΧΕΤ 059.2	Τεμ.	26	Κατανεμημένα - ΗΛΜ2
78	Φωτιστικό τύπου LED High-Bay 400W / 64.000lm	078	ΣΧΕΤ 059.4	Τεμ.	35	Ισοκατανεμημένα 5*7=35 στον αγωνιστικό χώρο - σύμφωνα με τα σχέδια εφαρμογής του αναδόχου και το ΗΛΜ2 και τη φωτοτεχνική μελέτη
79	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος εξωτερικού χώρου LED, υψηλής απόδοσης, με βραχίονα στήριξης και αισθητήριο ημέρας-νύχτας, τοποθετημένο σε ύψος 8-10 m	079	ΣΧΕΤ 059.3	Τεμ.	6	Περιμετρικά του κλειστού γυμναστηρίου
80	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	080	ΑΤΗΕ Ν8987.1	Τεμ.	13	ΗΛΜ2
81	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	081	ΑΤΗΕ 8915.1.2	Τεμ.	6	

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητες	
82	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ	082	ΑΤΗΕ 8801.1.4	Τεμ.	10	Αντικατάσταση φθαρμένων

83	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανό φωτιστικού σώματος οροφής, γραμμικού τύπου, πλαφονιέρας ή επιτοίχιου τύπου LED, εσωτερικού χώρου, φωτεινότητας 5000-6000 lumen, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ηλεκτρολογική και αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψη	083	ΣΧΕΤ 059.5	Τεμ.	21	Κατανεμημένα σε 3*7 = 21 άνωθεν των κερκίδων ΗΛΜ2
84	ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ Καλώδιον τύπου NYM, A05VV-U, τριπολικό, διατομής 3x1,5 mm ²	084	ΣΧΕΤ 046.1	m	250	
85	Καλώδιον τύπου NYM, A05VV-U, τριπολικό, διατομής 3x2,5 mm ²	085	ΣΧΕΤ 046.4	m	300	
86	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής: 5 X 2,5 mm ²	086	ΑΤΗΕ 8766.5.2	m	300	
87	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 4 mm ²	087	ΑΤΗΕ 8774.6.3	m	150	
88	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm ²	088	ΑΤΗΕ 8774.6.4	m	150	
89	Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού-στήριξης. Βαρέως τύπου, από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 60 mm, πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1 mm.	089	ΑΤΗΕ N8739.13.1.2Γ	m	300	

Προσοτσάνη 01/08/2026

Οι Μελετητές Μηχανικοί-
Συντάξαντες

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Π.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προσοτσάνη 01/08/2026

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προσοτσάνη 01/08/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

MARIA CHARALAMPIDOU
07/09/2026 12:02

DESPOINA DELIGIANNIDOU
07/09/2026 12:15