

ΠΡΟΫΠ : 403,225.81 €
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	ΟΔΟ Α-1	ΟΔΟ 1110	A-1	200.00	2.28	456.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	A-2	4,200.00	2.60	10,920.00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ 2227	A-3	5.00	28.40	142.00	
4	Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4	m3	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ 1510	A-4	4,200.00	7.90	33,180.00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ 1530	A-5	4,200.00	1.05	4,410.00	
Άθροισμα ομάδας Α. Χωματουργικές Εργασίες									49,108.00
Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα									
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m3	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ 2151	B-1	22.50	4.95	111.38	
7	Κατασκευές από άοπτο σκυρόδεμα κατ. C8/10	m3	ΟΔΟ Β-29.1.2	ΟΔΟ 2521	B-2	4.50	72.00	324.00	
8	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 20/25	m3	ΟΔΟ Β-29.4.2	ΟΔΟ 2551	B-3	24.00	133.00	3,192.00	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας B500C	kg	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ 2612	B-4	2,500.00	1.15	2,875.00	
10	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	ΟΔΟ Β-36	ΟΔΟ 2411	B-5	120.00	1.75	210.00	
Άθροισμα ομάδας Β. Τεχνικά Έργα									6,712.38
Ομάδα Γ. Οδοστρωσία									
11	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	Γ-1	18,000.00	1.40	25,200.00	
12	Βάση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	Γ-2	18,000.00	1.50	27,000.00	
13	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	ΟΔΟ Γ-5	ΟΔΟ 3211B	Γ-3	650.00	15.64	10,166.00	
Άθροισμα ομάδας Β. Οδοστρωσία									62,366.00
Ομάδα Δ. Ασφαλτικά									
14	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	Δ-1	18,000.00	1.20	21,600.00	
15	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνόμενου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	Δ-2	18,000.00	7.80	140,400.00	
Άθροισμα ομάδας Γ. Ασφαλτικά									162,000.00

Ομάδα Ε. Σήμανση									
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	ΟΔΟ Ε-9.4	ΟΙΚ 6541	Ε-1	10.00	53.70	537.00	
17	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ	ΟΔΟ Ε-10.2	ΟΔΟ 2653	Ε-2	10.00	49.30	493.00	
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ 7788	Ε-3	1,400.00	3.80	5,320.00	
Άθροισμα ομάδας Ε. Σήμανση									6,350.00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	286,536.38
ΓΕ & ΟΕ 18%	51,576.55
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	338,112.93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50,716.94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	388,829.87
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14,365.74
Απολογιστικές εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ	30.20
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	403,225.81
ΦΠΑ 24%	96,774.19
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	500,000.00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ATHANASIOS LATSINOGLOU
19/10/2026 10:48

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

DESPOINA DELIGIANNIDOU
19/10/2026 12:05