

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

MARIA DOUKA
29/10/2026 11:48
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες				
1-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	200,00	200,00
1-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	m3	4.300,00	4.300,00
1-3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	10,00	10,00
1-4	Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4	m3	4.300,00	4.300,00
1-5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	4.300,00	4.300,00
Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα				
2-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m3	30,00	30,00
2-2	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα κατ. C8/10	m3	6,00	6,00
2-3	Κατασκευή κιβωτοποιιών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 20/25	m3	31,00	31,00
2-4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας B500C	kgr	3.100,00	3.100,00
2-5	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	155,00	155,00
Ομάδα Γ. Οδοστρωσία				
3-1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	16.100,00	16.100,00
3-2	Βάση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	16.100,00	16.100,00
3-3	Κατασκευή ερεισμάτων	m2	600,00	600,00
Ομάδα Γ. Ασφαλτικά				
4-1	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	16.100,00	16.100,00
4-2	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	16.100,00	16.100,00
Ομάδα Δ. Σήμανση				
5-1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	12,00	12,00
5-2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ	12,00	12,00
5-3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	1.600,00	1.600,00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 18/11/2024

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 18/11/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Η Προσταγμένη Δ/νσης Τ.Υ.
ΔΕΣΦΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ