

ΠΡΟΫΠ : 379,032.26 €
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	ΟΔΟ Α-1	ΟΔΟ 1110	A-1	200.00	2.28	456.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιιοημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	A-2	4,300.00	2.60	11,180.00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ 2227	A-3	10.00	28.40	284.00	
4	Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4	m3	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ 1510	A-4	4,300.00	7.90	33,970.00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ 1530	A-5	4,300.00	1.05	4,515.00	
Άθροισμα ομάδας Α. Χωματουργικές Εργασίες									50,405.00
Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα									
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m3	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ 2151	B-1	30.00	4.95	148.50	
7	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα κατ. C8/10	m3	ΟΔΟ Β-29.1.2	ΟΔΟ 2521	B-2	6.00	72.00	432.00	
8	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 20/25	m3	ΟΔΟ Β-29.4.2	ΟΔΟ 2551	B-3	31.00	133.00	4,123.00	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας B500C	kg	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ 2612	B-4	3,100.00	1.15	3,565.00	
10	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	ΟΔΟ Β-36	ΟΔΟ 2411	B-5	155.00	1.75	271.25	
Άθροισμα ομάδας Β. Τεχνικά Έργα									8,539.75
Ομάδα Γ. Οδοστρωσία									
11	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	Γ-1	16,100.00	1.40	22,540.00	
12	Βάση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	Γ-2	16,100.00	1.50	24,150.00	
13	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	ΟΔΟ Γ-5	ΟΔΟ 3211B	Γ-3	600.00	15.64	9,384.00	
Άθροισμα ομάδας Β. Οδοστρωσία									56,074.00
Ομάδα Δ. Ασφαλτικά									
14	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	Δ-1	16,100.00	1.20	19,320.00	
15	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	Δ-2	16,100.00	7.80	125,580.00	
Άθροισμα ομάδας Γ. Ασφαλτικά									144,900.00

Ομάδα Ε. Σήμανση									
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	ΟΔΟ Ε-9.4	ΟΙΚ 6541	Ε-1	12.00	53.70	644.40	
17	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ	ΟΔΟ Ε-10.2	ΟΔΟ 2653	Ε-2	12.00	49.30	591.60	
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ 7788	Ε-3	1,600.00	3.80	6,080.00	
Άθροισμα ομάδας Ε. Σήμανση									7,316.00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	267,234.75
ΓΕ & ΟΕ 18%	48,102.26
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	315,337.01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47,300.55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	362,637.56
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	16,334.30
Απολογιστικές εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ	60.40
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	379,032.26
ΦΠΑ 24%	90,967.74
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	470,000.00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ATHANASIOS LATSI NOGLOU
19/10/2026 11:05

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

DESPOINA DELIGIANNIDOU
20/10/2026 09:15