

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ομάδα Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	6.905,00	6.905,00
1-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	m3	990,00	990,00
1-3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού	m3	6.315,00	6.315,00
1-4	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	6.315,00	6.315,00
Ομάδα Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
2-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00m	m3	150,00	150,00
2-2	Άοπλο C 8/10 (B10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κλπ	m3	26,64	26,64
2-3	Οπλισμένο C 30/37	m3	198,92	198,92
2-4	Σιδηρούς οπλισμός S500	kg	16.061,51	16.061,51
2-5	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	m2	319,34	319,34
Ομάδα Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
3-1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	49.100,00	49.100,00
3-2	Βάση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	39.100,00	39.100,00
3-3	Κατασκευή ερεισμάτων	m2	235,00	235,00
Ομάδα Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
4-1	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	33.350,00	33.350,00
4-2	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	33.350,00	33.350,00
Ομάδα Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
5-1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	14,00	14,00
5-2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80	τεμ	14,00	14,00
5-3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	1.900,00	1.900,00