

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Κωδ. Τιμολογίου	Κωδ. Αναθεώρησης	α/α Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	ΟΔΟ-1110	A.1	m ³	6,905.00	1.33	9,183.65	
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123A	A.2	m ³	990.00	2.98	2,950.20	
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού	A-19	ΟΔΟ-3121B	A.3	m ³	6,315.00	10.48	66,181.20	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	A.4	m ³	6,315.00	1.05	6,630.75	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α								84,945.80
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m	B-1	ΟΔΟ-2151	B.1	m ³	150.00	6.28	942.00	
6	Άοπλο C8/10 (B10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π.	B-29.1.2	ΟΔΟ-2521	B.2	m ³	26.64	72.00	1,918.08	
7	Οπλισμένο C30/37	Σ B-29.5.3	ΟΔΟ-2551	B.3	m ³	198.92	161.00	32,026.12	
8	Σιδηρούς οπλισμός (S500)	B-30.2	ΟΔΟ-2612	B.4	kg	16,061.51	1.15	18,470.74	
9	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	B-36	ΟΔΟ-2411	B.5	m ²	319.34	1.75	558.85	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β								53,915.78
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
10	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	Γ.1	m ²	49,100.00	1.33	65,204.80	
11	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	Γ.2	m ²	39,100.00	1.43	55,834.80	
12	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	ΟΔΟ-3311.B	Γ.3	m ³	235.00	14.88	3,496.80	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ								124,536.40
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
13	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	Δ.1	m ²	33,350.00	1.20	40,020.00	
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B	Δ.2	m ²	33,350.00	7.81	260,596.90	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ								300,616.90
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
15	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους	E-9.4	ΟΙΚ-6541	E.1	τεμ.	14	53.70	751.80	
16	Στύλος πινακίδων	E-10.2	ΟΔΟ-2653	E.2	τεμ.	14	49.30	690.20	

Α/Α	Είδος εργασίας	Κωδ. Τιμολογίου	Κωδ. Αναθεώρησης	α/α Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
17	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος	E-17.1	ΟΙΚ-7788	E.3	m ²	1,900.00	3.80	7,220.00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε								8,662.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)	572,676.88
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18% Χ Σσ)	103,081.84
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	675,758.72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	101,363.81
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΕΚΚ ΚΛΠ)	2,989.80
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	780,112.33
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	26,339.29
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	806,451.61
ΦΠΑ 24%	193,548.39
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1,000,000.00

GEORGIOS MARTIADIS
07/01/2025 13:28
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

DESPOINA DELIGIANNIDOU
07/01/2025 13:50
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ