

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες				
1-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	500,00	500,00
1-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	m3	7.500,00	7.500,00
1-3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	5,00	5,00
1-4	Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4	m3	5.500,00	5.500,00
1-5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	5.500,00	5.500,00
1-6	Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων	tn	2,50	2,50
Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα				
2-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m3	20,00	20,00
2-2	Κατασκευές από άοπτο σκυρόδεμα κατ. C 8/10	m3	4,00	4,00
2-3	Κατασκευή κοινοτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 20/25	m3	21,00	21,00
2-4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας B500C	kg	2.100,00	2.100,00
2-5	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	110,00	110,00
Ομάδα Γ. Οδοστρωσία				
3-1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	16.500,00	16.500,00
3-2	Βάση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	16.500,00	16.500,00
3-3	Κατασκευή ερεισμάτων	m2	500,00	500,00
Ομάδα Γ. Ασφαλτικά				
4-1	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	16.500,00	16.500,00
4-2	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	16.500,00	16.500,00
Ομάδα Δ. Σήμανση				
5-1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	10,00	10,00
5-2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ	10,00	10,00
5-3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	1.700,00	1.700,00

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			ΜΕΡΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 18-11-2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Πράτασμένη Δ/σης Τ.Υ.



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ