

ΠΡΟΫΠ : 403,225.80 €
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	ΟΔΟ Α-1	ΟΔΟ 1110	A-1	500.00	2.28	1,140.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	A-2	7,500.00	2.60	19,500.00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ 2227	A-3	5.00	28.40	142.00	
4	Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4	m3	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ 1510	A-4	5,500.00	7.90	43,450.00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ 1530	A-5	5,500.00	1.05	5,775.00	
Άθροισμα ομάδας Α. Χωματουργικές Εργασίες									70,007.00
Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα									
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m3	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ 2151	B-1	20.00	4.95	99.00	
7	Κατασκευές από άοπτο σκυρόδεμα κατ. C 8/10	m3	ΟΔΟ Β-29.1.2	ΟΔΟ 2521	B-2	4.00	72.00	288.00	
8	Κατασκευή κοινοτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 20/25	m3	ΟΔΟ Β-29.4.2	ΟΔΟ 2551	B-3	21.00	133.00	2,793.00	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας B500C	kg	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ 2612	B-4	2,100.00	1.15	2,415.00	
10	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	ΟΔΟ Β-36	ΟΔΟ 2411	B-5	110.00	1.75	192.50	
Άθροισμα ομάδας Β. Τεχνικά Έργα									5,787.50
Ομάδα Γ. Οδοστρωσία									
11	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ 3111B	Γ-1	16,500.00	1.45	23,925.00	
12	Βάση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ 3211B	Γ-2	16,500.00	1.45	23,925.00	
13	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	ΟΔΟ Γ-5	ΟΔΟ 3211B	Γ-3	500.00	16.00	8,000.00	
Άθροισμα ομάδας Β. Οδοστρωσία									55,850.00
Ομάδα Δ. Ασφαλτικά									
14	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	Δ-1	16,500.00	1.20	19,800.00	
15	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνόμενου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521B	Δ-2	16,500.00	7.80	128,700.00	
Άθροισμα ομάδας Γ. Ασφαλτικά									148,500.00

Ομάδα Ε. Σήμανση									
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	ΟΔΟ Ε-9.4	ΟΙΚ 6541	Ε-1	10.00	53.70	537.00	
17	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ	ΟΔΟ Ε-10.2	ΟΔΟ 2653	Ε-2	10.00	49.30	493.00	
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ 7788	Ε-3	1,700.00	3.80	6,460.00	
Άθροισμα ομάδας Ε. Σήμανση									7,490.00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	287,634.50
ΓΕ & ΟΕ 18%	51,774.21
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	339,408.71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50,911.31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	390,320.02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	12,875.58
Απολογιστικές εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ	30.20
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	403,225.80
ΦΠΑ 24%	96,774.20
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	500,000.00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ATHANASIOS LATSI NOGLOU
19/10/2026 11:12

DESPOINA DELIGIANNIDOU
20/10/2026 09:15