1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			ΜΕΡΙΚΗ	**ΣΥΝΟΛΟ**
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες				
1-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	1.000,00	**1.000,00**
1-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	m3	6.500,00	**6.500,00**
1-3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	5,00	**5,00**
1-4	Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4	m3	6.500,00	**6.500,00**
1-5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	6.500,00	**6.500,00**
Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα				
2-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m3	26,00	**26,00**
2-2	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα κατ. C8/10	m3	6,00	**6,00**
2-3	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 20/25	m3	28,00	**28,00**
2-4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας B500C	kgr	2.800,00	**2.800,00**
2-5	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	150,00	**150,00**
Ομάδα Γ. Οδοστρωσία				
3-1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	14.300,00	**14.300,00**
3-2	Βάση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	14.300,00	**14.300,00**
3-3	Κατασκευή ερεισμάτων	m2	400,00	**400,00**
Ομάδα Γ. Ασφαλτικά				
4-1	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	14.300,00	**14.300,00**
4-2	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	14.300,00	**14.300,00**
Ομάδα Δ. Σήμανση				
5-1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	10,00	**10,00**
5-2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ	10,00	**10,00**
5-3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	1.300,00	**1.300,00**

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 18/11/2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ