ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ - Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ-Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠ : 383,064.51 €
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΩΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	m3	ΟΔΟ Α-1	ΟΔΟ 1110	Α-1	1,000.00	2.28	2,280.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	Α-2	6,500.00	2.60	16,900.00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ 2227	Α-3	5.00	28.40	142.00	
4	Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4	m3	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ 1510	Α-4	6,500.00	7.90	51,350.00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ 1530	Α-5	6,500.00	1.05	6,825.00	
Άθροισμα ομάδας Α. Χωματουργικές Εργασίες									**77,497.00**
Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα									
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m3	ΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ 2151	Β-1	26.00	4.95	128.70	
7	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα κατ. C8/10	m3	ΟΔΟ Β-29.1.2	ΟΔΟ 2521	Β-2	6.00	72.00	432.00	
8	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 20/25	m3	ΟΔΟ Β-29.4.2	ΟΔΟ 2551	Β-3	28.00	133.00	3,724.00	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας B500C	kgr	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ 2612	Β-4	2,800.00	1.15	3,220.00	
10	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	ΟΔΟ Β-36	ΟΔΟ 2411	Β-5	150.00	1.75	262.50	
Άθροισμα ομάδας Β. Τεχνικά Έργα									**7,767.20**
Ομάδα Γ. Οδοστρωσία									
11	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-1.2	ΟΔΟ 3111Β	Γ-1	14,300.00	1.40	20,020.00	
12	Βάση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ	m2	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ 3211Β	Γ-2	14,300.00	1.50	21,450.00	
13	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	ΟΔΟ Γ-5	ΟΔΟ 3211Β	Γ-3	400.00	15.64	6,256.00	
Άθροισμα ομάδας Β. Οδοστρωσία									**47,726.00**
Ομάδα Δ. Ασφαλτικά									
14	Ασφαλτική Προεπάλειψη	m2	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ 4110	Δ-1	14,300.00	1.20	17,160.00	
15	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ 4521Β	Δ-2	14,300.00	7.80	111,540.00	
Άθροισμα ομάδας Γ. Ασφαλτικά									**128,700.00**

Ομάδα Ε. Σήμανση									
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	ΟΔΟ Ε-9.4	ΟΙΚ 6541	Ε-1	10.00	53.70	537.00	
17	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm	τεμ	ΟΔΟ Ε-10.2	ΟΔΟ 2653	Ε-2	10.00	49.30	493.00	
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	m2	ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ 7788	Ε-3	1,300.00	3.80	4,940.00	
Άθροισμα ομάδας Ε. Σήμανση									**5,970.00**

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	267,660.20
ΓΕ & ΟΕ 18%	48,178.84
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	315,839.04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	47,375.86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	363,214.90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	19,819.41
Απολογιστικές εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ	30.20
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	383,064.51
ΦΠΑ 24%	91,935.49
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	475,000.00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΤΣΙΝΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ATHANASIOS LATSINOGLOU
19/10/2026 11:21

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 19/10/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

DESPOINA DELIGIANNIDOU
20/10/2026 09:16